

3 基礎工事



ここをきちんとしないと、家が傾いてしまいますね

④ 型枠工事

家の土台が乗る部分などに、指定された幅の型枠を組みます。

③ ベースコン

全荷重を地盤に伝える部分に生コンを均等に打ちます(流し込む)。



② 鉄筋工事

建物の重さや地盤の強さに応じて、鉄筋の量を考えます。



① 掘削工事

家の基礎をつくるために、必要な深さまで掘削します。



均等にならすのって難しいですね…。でも、楽しい!!



流し込まれたコンクリートが水平になるように、コテでならしていきます。



この場所がリビングになるんですね、家が完成するのが楽しみですわね♪



⑤ 立ち上がり

家の土台の乗る部分に、パイプレーターを使って品質の良い生コンを打ちます。

長年の経験と勘が必要です



山下さん

「しっかり基礎工事をする事で、耐震に強い、いい家が出来ます。気軽に現場に足を運んで、見学してみてください」

基礎工事完了!



⑦ 埋め戻し

土を戻し、基礎工事は終了です。



⑥ 脱枠工事

養生期間(生コンクリートの固まる期間)終了後、型枠を外します。

基礎は縁の下の力持ち 匠の技で安心・安全な家づくり

住宅の基礎は、家が完成してしまっただけに、目立たない部分ですが、これから何十年も家を支え続ける住まいの大切な要です。

タグホームがつくる家の基礎工事を一手に引き受けているのが和田工務店。確かな技術と信頼、こだわりの仕事、お客さまに喜ばれる安心な家づくりの一端を担っています。



今回、基礎工事現場を、DIY女子のChaiスタッフ・石川奈美が、タグホーム現場監督の山下恵他(けいた)さんに案内してもらいました。



山下 恵他さん 2級建築施工管理技士、BIS-E(断熱施工技術者)

1 地盤調査



地耐力、土質、地下水などの地盤状況を、鉄の杭を打ちながら綿密に調査します。

まず、土地の性質を知ることが大切なんです



2 構造計算



建物全ての重さを想定し、基礎・耐力壁の量・バランスに至るまで綿密な計算を行います。(この時点で、家の間取りが決定しています)

川村 義明さん 2級建築士、宅地建物取引主任者、BIS-M(断熱施工設計者)

和田工務店

芽室町東芽室北1線22-20
☎ 0155-62-5885

社長・和田 信仁さん



和田工務店は、昭和37年の創業以来、「信頼の技術と確かなワークマンシップ」をスローガンに、街のランドマーク的な建築物から一般住宅基礎工事に至るまで、長年の経験とノウハウを生かしながら、お客さまが納得できる仕事を目指しています。また、次世代への環境問題を意識し、建築工事を通して、自然豊かな十勝・北海道規模の環境問題に配慮した行動にも努めています。

7・8月イベントスケジュール 完成見学会 (詳しくはHPで)

- 7/28(土)・29(日)10時~17時 場所:帯広市
ゆとりある回遊式5LDK+書斎のある家
- 8/4(土)・5(日)10時~17時 場所:帯広市
本格的な焼肉室で家族団らん出来る家
- 8/11(土)・12(日)10時~17時 場所:音更町
無垢フローアが気持ちいい。大きな吹き抜けのある開放的な家

※くらしの図書館は
お盆期間中(8月14・15・16日)
休館とさせていただきます。



タグホーム自慢のお家はこちら

タグホーム家づくりショールーム
tag style くらしの図書館
音更町木野大通東13丁目1-1
tel. 0155-31-5123 fax. 0155-67-1308
営:10:00~17:00 水・木曜定休

taghome タグホーム
株式会社 高橋組住宅事業部
音更町木野大通東13丁目3-26
tel. 0155-31-4594 fax. 0155-31-3691
●一級建築士事務所北海道知事登録 十勝第255号
●建設業北海道知事許可 (特-18) 十勝第203号
●宅地建物取引業北海道知事免許 十勝(3) 第598号



お問い合わせは
www.tag-ie.com ☎ 0120-55-3963